

令和8年度

工事番号 第72031号

工事名 大島文化ホール空調設備改修工事

当初設計書

工事場所 西海市大島町 地内

工事期間 330日間

- 1) この「参考資料」は、あくまでも入札参加者等の適正、迅速な見積に供するための参考数量であり、西海市建設工事標準請負契約書（平成18年西海市規則第46号）第1条に定める設計図書（図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。
- 2) この「参考資料」は、「公共建築積算基準」「公共建築数量積算基準」及び「公共建築設備数量積算基準」に準拠して積算したものです。
- 3) 「参考資料」についての質問は原則として受け付けません。
- 4) この「参考資料」は、入札後に適正に処分をお願いします。

事業主体 西 海 市

工事名称 大島文化ホール空調設備改修工事

工事場所 西海市大島町地内

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
改修工事		1		式				
	計							

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
改修工事		1		式				
	計							

改修工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式		
自動制御設備		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
直接仮設		1		式		
計						

電気設備工事 科目別内訳

改修工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式		
動力設備		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

機械設備工事費 中科目別内訳

4

改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	ダクト設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	総合調整	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					
直接仮設		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事費 細目別内訳

5

改修工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
吸収冷温水機	RH-1 屋外仕様(耐重塩害仕様) 冷凍能力：449kW 加熱能力：359kW	1	基			
冷却塔	CT-1 耐重塩害仕様 冷凍能力：809kW	1	基			
ユニット形空調和機	ACU-1 立形 冷却 441.9kW 加熱349kW 風量 42800m3/H	1	台			
遠心送風機撤去	FR-1 片吸込 床置形 N07 42800 x 540pa 3相200V 15kW	1	台			
冷温水ポンプ	PCH-1 ラインポンプ 屋外(耐重塩害仕様) 80mmφ×1,290L/min×21m 3φ200V 7.5kW	1	台			
冷却水ポンプ	PCD-1 屋外(耐重塩害仕様) 125mmφ×2,103L/min×20m 3φ200V 15.0kW	1	台			
開放形膨張タンク	TE-1 容量200L(600 x 600 x 900) 架台(1000H)	1	基			
オイルサービスタンク	鋼板製450L(灯油用) 架台1500H	1	基			
保温		1	式			別紙 00-0001
塗装		1	式			別紙 00-0002
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0003
基礎改修		1	式			別紙 00-0004
計						

機械設備工事費 細目別内訳

改修工事		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンクルフランジ工法ダクト(低圧ダクト)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	44	m ²			
チャンパー(低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	10	m ²			
チャンパー(低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	14	m ²			
チャンパー(低圧用)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	38	m ²			
チャンパー(低圧用)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	18	m ²			
ダクト用たわみ継手		5.6	m			
送風機用たわみ継手	片吸込形 No.7 以下	1	組			
点検口	400×500	7	個			
風量調節ダンパー	800 600	1	個			
風量調節ダンパー	1000 600	1	個			
風量調節ダンパー	900 600	1	個			
風量調節ダンパー	800 600	1	個			
風量調節ダンパー	1000 600	1	個			
風量調節ダンパー	900 600	1	個			
防火ダンパー	1200 600	2	個			

機械設備工事費 細目別内訳

西海市

機械設備工事費 細目別内訳

7

改修工事		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所 50A	1	m			
(オイル管)						
油・配管用 炭素鋼鋼管(黒) 改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	22	m			
(弁類他)						
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 150A	2	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	4	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 25A	1	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 32A	4	個			
防振継手	合成ゴム製 125A	4	個			
防振継手	合成ゴム製 150A	4	個			
ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 125A	9	個			
ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 150A	6	個			
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	1	個			
Y形ストレーナ	10K 125A	1	個			
Y形ストレーナ	10K 150A	1	個			

機械設備工事費 細目別内訳

改修工事		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	10	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	1	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	1	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	1	個			
温度計	パイタル 円形	6	個			
圧力計	水用	6	組			
瞬間流量計	125A	2	個			
瞬間流量計	150A	1	個			
連成計	水用	1	組			
通気金物 (ストレーナ付) 取付	32A	1	個			
配管用防虫網	25A	1	個			
配管用防虫網	50A	1	個			
三方弁取り付け	125A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 25A	2	個			

機械設備工事費 細目別内訳

8

改修工事		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 32A	4	個			
ボールタップ	25A	1	個			
ボールタップ	32A	1	個			
Y形ストレーナ (管端防食コア)	10K 32A	1	個			
二方弁取付	32A	1	個			
保温他		1	式			別紙 00-0007
塗装工事		1	式			別紙 00-0008
架台類		1	式			別紙 00-0009
形鋼振れ止め		1	式			別紙 00-0010
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0011
すり補修		1	式			別紙 00-0012
計						

機械設備工事費 細目別内訳

改修工事		空調設備		総合調整		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
総合調整費		1	式			別紙 00-0013
計						

改修工事		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自動制御機器		1	式			
計						

機械設備工事費 細目別内訳

改修工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0014
配管類撤去		1	式			別紙 00-0015
外設備撤去		1	式			別紙 00-0016
自動制御設備撤去		1	式			
機械室石綿スレート屋根撤去		1	式			
計						

改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
動力制御盤改修	2P-1 壁掛型	1	式			
動力制御盤	1P-1 壁掛型	1	式			
電動機接続等		1	式			別紙 00-0029
電線		1	式			別紙 00-0030
ケーブル		1	式			別紙 00-0031
電線管		1	式			別紙 00-0032
撤去		1	式			別紙 00-0033
計						

電気設備工事 細目別内訳

改修工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			別紙 00-0034
発生材運搬		1	式			別紙 00-0035
発生材処分		1	式			別紙 00-0036
計						

機械設備工事費 別紙明細

13

改修工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0001
空調用タンク類 保温	膨張タンク グラスワール ステンレス鋼板	3	m ²			
計						
塗装		1	式			別紙 00-0002
文字標識等	空 調 5,000m ²	1	式			
計						

機械設備工事費 別紙明細

改修工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0003
(据付)						
吸収冷温水機 据付	440kW以下	1	基			
冷却塔据付	627.0kW以下	1	基			
ユニット形 空気調和機 据付	43,800m ³ /h以下	1	台			
送風機(片吸込) 据付	床置形 標準基礎 No.7 以下	1	台			
渦巻ポンプ (片吸込形) 据付 (空調機器)	標準基礎 7.5 kW以下	1	台			
渦巻ポンプ (片吸込形) 据付 (空調機器)	標準基礎 15.0 kW以下	1	台			
開放形 膨張タンク 据付	TE-200	1	基			
オイルサーピスタック 据付	TOS-500	1	基			
(搬入)						
搬入費	複数搬入 500kg/m ³ 未満	6.7	t			
搬入費	複数搬入 100kg/m ³ 未満	0.8	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m ³ 未満	3.6	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m ³ 未満	1	t			

機械設備工事費 別紙明細

14

改修工事		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0003
搬入費	複数搬入 250kg以下	0.1	t			
搬入費	複数搬入 500kg/m3未満	0.3	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.1	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.2	t			
計						
基礎改修		1	式			別紙 00-0004
型枠	一般用	7	m ²			
鉄筋	D10	37.7	kg			
差し筋アンカー		76	本			26. 春_施P299
コンクリート	生コン人力打設	1.4	m ³			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4.1	m ²			
計						

機械設備工事費 別紙明細

改修工事		空調設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0005
長方形ダクト保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 70mmグラスウール 保温厚25	12	m ²			
消音内貼り	グラスウール サブライチャンパー 銅きつ甲金網 保温厚50	61	m ²			
計						
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0006
あと施工アンカー	彫込アンカー 上向 D10	25	本			26. 春_施P299
計						

機械設備工事費 別紙明細

15

改修工事		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温他		1	式			別紙 00-0007
(冷温水機械室内)						
冷温水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 20A	7	m			
冷温水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 100A	1	m			
冷温水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 125A	21	m			
(冷温水屋外露出)						
冷温水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	2	m			
冷温水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 125A	52	m			
(膨張管他)						
温水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 32A	23	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A	1	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A	4	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 32A	10	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A	2	m			
排水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	1	m			

機械設備工事費 別紙明細

改修工事		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温他		1	式			別紙 00-0007
(弁類他)						
冷温水用弁類保温	標仕保温材(ハタフライ弁) 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 125A	5	個			
冷温水用弁類保温	標仕保温材 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 125A	1	個			
冷温水用弁類保温	標仕保温材 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 125A	1	個			
冷温水用弁類保温	標仕保温材(ハタフライ弁) 屋外露出 ステンレス鋼板 125A	4	個			
冷温水用弁類保温	標仕保温材 屋外露出 ステンレス鋼板 125A	5	個			
計						
塗装工事		1	式			別紙 00-0008
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) 塗装	露出(油) 20A	22	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 150A	56	m			
計						

16

機械設備工事費 別紙明細

西海市

17

機械設備工事費 別紙明細西海市

改修工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0015
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 機械室・便所 25A	4	m			
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 機械室・便所 32A	7	m			
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 機械室・便所 20A	1	m			
(空調用排水管)						
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 機械室・便所 25A	2	m			
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 機械室・便所 32A	2	m			
(オイル管)						
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 機械室・便所 20A	11	m			
(付属品)						
フレキシブルジョイント 撤去	合成ゴム製 125A	2	個			
防振継手 撤去	ゴム製 100A	8	個			
防振継手 撤去	ゴム製 125A	4	個			
パタフライ弁撤去	100A	8	個			
パタフライ弁撤去	125A	11	個			

機械設備工事費 別紙明細

改修工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0015
逆止弁	125A	1	個			
Y型ストレーナー	125A	2	個			
三方弁撤去	100A	1	個			
(弁類保温)						
冷温水用弁類保温 撤去	標仕保温材 パタフライ弁 屋外露出 SUS 100A	4	個			
冷温水用弁類保温 撤去	標仕保温材 パタフライ弁 屋外露出 SUS 125A	7	個			
冷温水用弁類保温 撤去	標仕保温材 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 100A	5	個			
冷温水用弁類保温 撤去	標仕保温材 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 125A	4	個			
(配管切断)						
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温有	4	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温無	8	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	2	か所			
(ビット配管水抜き 処理)						
配管工		2	人			

改修工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0015
計						
ダクト設備撤去		1	式			別紙 00-0016
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	44	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	10	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	14	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない	38	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない	18	m ²			
風量調節ダンパー (VD) 撤去	0.5m ² 以下 再使用しない	3	個			
風量調節ダンパー (VD) 撤去	1.0m ² 以下 再使用しない	2	個			
長方形ダクト保温撤去	ロックウール・グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25 再使用しない	12	m ²			
消音内貼り撤去	ロックウール・グラスウール サブライチャンパー 保温厚50 再使用しない	61	m ²			
計						

機械設備工事費 別紙明細

改修工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0017
発生材積込み	ボード・木材類 人力	9.1	m ³			廃プラスチック類
発生材積込み	ボード・木材類 人力	4.3	m ³			ガラスくず類 (保温材)
発生材積込み	ボード・木材類 人力	34.8	m ³			鉄くず
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.3	m ³			スレート
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m ³			コンクリート
臭化リチウム回収費		1	式			
計						

機械設備工事費 別紙明細

21

改修工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0018
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 2t積級 DID区間無し 石こうボード類 5.0km以下	9.1	m3			廃プラスチック類
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 2t積級 DID区間無し 石こうボード類 5.0km以下	4.3	m3			ガラスくず類（保温材）
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 2t積級 DID区間無し 無筋コンクリート類 5.0km以下	34.8	m3			鉄くず
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 2t積級 DID区間無し 石こうボード類 5.0km以下	0.3	m3			スレート
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 2t積級 DID区間無し 無筋コンクリート類 5.0km以下	0.1	m3			コンクリート
発生材運搬	臭化リチウム	1	式			
計						

機械設備工事費 別紙明細

改修工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0019
発生材処分	廃プラスチック類	9.1	m3			kg
発生材処分	ガラスくず類（保温材）	4.3	m3			kg
発生材処分	鉄くず	34.8	t			kg
発生材処分	スレート	0.3	t			kg
発生材処分	コンクリート（有筋）	0.1	m3			kg
発生材処分	臭化リチウム	1	式			
計						
産廃税		1	式			別紙 00-0020
発生材処分	廃プラスチック類	3.2	t			kg
発生材処分	ガラスくず類（保温材）	4.3	t			kg
発生材処分	鉄くず	34.8	t			kg
発生材処分	スレート	0.3	t			kg
計						

改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0021
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	122	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	23	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		153	m ²			
計						

電気設備工事 別紙明細

改修工事		電灯設備			電灯分岐	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
取外し再取付け		1	式			別紙 00-0022
リモコン電源接続	吸収冷温水機用	1	か所			積算基準E1-2-1 3W15A×1
リモコン電源取外し	吸収冷温水機用	1	か所			積算基準E1-2-1 3W15A×1
計						

改修工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0023
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2 × 1本	55	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2 × 1本	23	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0024
EM-CETケーブル	60mm2 管内	55	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	23	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0025
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	(70) 地中	55	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	(82) 地中	23	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

改修工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0026
ブルボックス (樹脂製)	400× 400× 300 屋外 カバー付蓋	3	個			
ブルボックスSS-V形 屋内	400× 400× 400	1	個			
ブルボックス (樹脂製)	400× 400× 400 屋外 カバー付蓋	4	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0027
機械はつり (パイプジョイント・カッターによる配管用貫通口)	100～150mm 200mm	2	か所			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0028
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	2	m			
600Vポリエチレンケーブル CV・CVT等 撤去 (再使用無し)	38mm2- 3C 管内	2	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE54, HIVE54) 再使用しない	2	m			
計						

改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電動機接続等		1	式			別紙 00-0029
電動機結線	直入始動方式以外	7	台			
計						
電線		1	式			別紙 00-0030
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm × 1本	41	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm × 1本	12	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2 × 1本	11	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2 × 1本	33	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2 × 1本	75	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	38mm2 × 1本	70	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0031
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	30	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	7	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	46	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	66	m			
計						

改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0032
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	11	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	12	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	30	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	7	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 36mm	46	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 70mm	33	m			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	3	か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	63mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	76mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

改修工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0033
動力制御盤 撤去	1P-1 壁掛型	1	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	9	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	8	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	11	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	75	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	70	m			
600Vホリエレンケープ® CV・CVT等 撤去(再使用無し)	5.5mm2- 3C 管内	9	m			
600Vホリエレンケープ® CV・CVT等 撤去(再使用無し)	5.5mm2- 4C ビット・天井	5	m			
600Vホリエレンケープ® CV・CVT等 撤去(再使用無し)	5.5mm2- 4C 管内	12	m			
600Vホリエレンケープ® CV・CVT等 撤去(再使用無し)	8mm2- 3C 管内	8	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	21	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE36, HIVE36) 再使用しない	8	m			
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	22	m			
計						

改修工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			別紙 00-0034
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.2	m3			鉄くず
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.1	m3			廃プラスチック
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.1	m3			コンクリート
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0035
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間無し 6.5km以下	0.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 6.5km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間無し 6.5km以下	0.1	m3			
計						

電気設備工事 別紙明細

改修工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0036
発生材処分	金属くず	0.2	m3			鉄くず
発生材処分	廃プラスチック	0.1	m3			鉄くず
発生材処分	コンクリート	0.1	m3			鉄くず
計						

＜ 参 考 資 料 ＞

特 殊 単 価 一 覧 表

※実勢価格等を勘案した単価です。

工事名： 大島文化ホール空調設備改修工事

単位：円

種目等	名 称	摘 要	単位	特殊単価
改修工事 空調設備 機器設備	吸収冷温水機	RH-1 屋外仕様(耐重塩害仕様) 冷凍能力:449kW 加熱能力:359kW	基	18,600,000
改修工事 空調設備 機器設備	冷却塔	CT-1 耐重塩害仕様 冷凍能力:809kW	基	3,880,000
改修工事 空調設備 機器設備	ユニット形空調和機	ACU-1 立形 冷却 441.9kW 加熱349kW 風量 42800m3/H	台	21,600,000
改修工事 空調設備 機器設備	遠心送風機撤去	FR-1 片吸込 床置形 NO7 42800x540pa 3相200V 15kW	台	1,720,000
改修工事 空調設備 機器設備	冷温水ポンプ	PCH-1 ラインポンプ 屋外(耐重塩害仕様)80mmφ×1,290L/min×21m 3φ200V 7.5kW	台	521,000
改修工事 空調設備 機器設備	冷却水ポンプ	PCD-1 屋外(耐重塩害仕様) 125mmφ×2,103L/min×20m 3φ200V 15.0kW	台	738,000
改修工事 空調設備 機器設備	開放形膨張タンク	TE-1 容量200L(600×600×900) 架台(1000H)	基	682,000
改修工事 空調設備 機器設備	オイルサービスタンク	銅板製450L(灯油用) 架台1500H	基	852,000
改修工事 自動制御設備	自動制御機器		式	6,330,000
改修工事 撤去工事	自動制御設備撤去		式	334,000
改修工事 撤去工事	機械室石綿スレート 屋根撤去		式	280,000
改修工事 動力設備 動力幹線	キュービクル改修		式	415,000
改修工事 動力設備 動力分岐	動力制御盤改修	2P-1 壁掛型	式	425,000
改修工事 動力設備 動力分岐	動力制御盤	1P-1 壁掛型	式	1,440,000
別紙00-0009	架台A		組	15,700
別紙00-0009	架台B		組	13,500

＜ 参 考 資 料 ＞

特 殊 単 価 一 覧 表

※実勢価格等を勘案した単価です。

工事名： 大島文化ホール空調設備改修工事

単位：円

種目等	名 称	摘 要	単位	特殊単価
別紙00-0009	架台C		組	17,900
別紙00-0015	鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 20A 機械室・便所	m	1,210
別紙00-0015	鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 125A 機械室・便所	m	5,730
別紙00-0015	鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 20A 機械室・便所	m	1,210
別紙00-0015	鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 100A 機械室・便所	m	4,840
別紙00-0015	鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 125A 機械室・便所	m	5,730
別紙00-0015	鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 20A 機械室・便所	m	1,210
別紙00-0015	鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 100A 機械室・便所	m	4,840
別紙00-0015	鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 125A 機械室・便所	m	5,730
別紙00-0015	鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 32A 機械室・便所	m	1,820
別紙00-0015	鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 32A 機械室・便所	m	1,820
別紙00-0015	鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 25A 機械室・便所	m	1,490
別紙00-0015	鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 32A 機械室・便所	m	1,820
別紙00-0015	鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 20A 機械室・便所	m	1,210
別紙00-0015	鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 25A 機械室・便所	m	1,490
別紙00-0015	鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 32A 機械室・便所	m	1,820

＜ 参 考 資 料 ＞

特 殊 単 価 一 覧 表

※実勢価格等を勘案した単価です。

工事名： 大島文化ホール空調設備改修工事

単位：円

種目等	名 称	摘 要	単位	特殊単価
別紙00-0015	鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 20A 機械室・便所	m	1,210
別紙00-0017	臭化リチウム回収費		式	365,000
別紙00-0018	発生材運搬	臭化リチウム	式	112,000
別紙00-0019	発生材処分	廃プラスチック類	m3	7,000
別紙00-0019	発生材処分	ガラスくず類(保温材)	m3	7,000
別紙00-0019	発生材処分	鉄くず	t	7,000
別紙00-0019	発生材処分	スレート	t	7,000
別紙00-0019	発生材処分	コンクリート(有筋)	m3	3,900
別紙00-0019	発生材処分	臭化リチウム	式	273,000
別紙00-0020	発生材処分	廃プラスチック類	t	1,000
別紙00-0020	発生材処分	ガラスくず類(保温材)	t	1,000
別紙00-0020	発生材処分	鉄くず	t	1,000
別紙00-0020	発生材処分	スレート	t	1,000
別紙00-0023	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2 × 1本	m	790
別紙00-0023	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2 × 1本	m	1,120
別紙00-0026	ブルボックス (樹脂製)	400 × 400 × 300 屋外 カギ付蓋	個	38,900

＜ 参 考 資 料 ＞

特 殊 単 価 一 覧 表

※実勢価格等を勘案した単価です。

工事名： 大島文化ホール空調設備改修工事

単位：円

種目等	名 称	摘 要	単位	特殊単価
別紙00-0026	プルボックスSS-V形 屋内	400 × 400 × 400	個	40,700
別紙00-0026	プルボックス (樹脂製)	400 × 400 × 400 屋外 カバー蓋	個	45,700
別紙00-0028	600Vポリエチレンケーブル CV・CVT等 撤去(再使用無し)	38mm2- 3C 管内	m	440
別紙00-0030	600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm × 1本	m	400
別紙00-0030	600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm × 1本	m	480
別紙00-0030	600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2 × 1本	m	640
別紙00-0030	600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	8mm2 × 1本	m	790
別紙00-0030	600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	14mm2 × 1本	m	1,120
別紙00-0030	600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	38mm2 × 1本	m	2,200
別紙00-0033	動力制御盤 撤去	1P-1 壁掛型	個	50,500
別紙00-0033	600Vポリエチレンケーブル CV・CVT等 撤去(再使用無し)	5.5mm2- 3C 管内	m	180
別紙00-0033	600Vポリエチレンケーブル CV・CVT等 撤去(再使用無し)	5.5mm2- 4C ヒット・天井	m	170
別紙00-0033	600Vポリエチレンケーブル CV・CVT等 撤去(再使用無し)	5.5mm2- 4C 管内	m	210
別紙00-0033	600Vポリエチレンケーブル CV・CVT等 撤去(再使用無し)	8mm2- 3C 管内	m	200
別紙00-0036	発生材処分	金属くず	m3	3,000
別紙00-0036	発生材処分	廃プラスチック	m3	7,300

< 参 考 資 料 >

特 殊 単 価 一 覧 表

※実勢価格等を勘案した単価です。

工事名： 大島文化ホール空調設備改修工事

単位:円

種目等	名 称	摘 要	単位	特殊単価
別紙00-0036	発生材処分	コンクリート	m3	7,300