

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物工事(浄水場等)01	1	式			K0005	
緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池	1	式			M0001	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
現場環境改善費率分	1	式			Q04973	大都市・市街地以外
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式			H00400	

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物工事(浄水場等)02	1	式			K0006	
場内配管工事	1	式			M0002	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
現場環境改善費率分	1	式			Q04973	大都市・市街地以外
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式			H00400	

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物工事(浄水場等)03	1	式			K0008	
仮設配管工 緩速ろ池流入仮設	1	式			M0004	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
現場環境改善費率分	1	式			Q04973	大都市・市街地以外
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式			H00400	

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池 (,処:) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
緩速ろ過池築造工	1	式			W	処:
躯体土工	1	式			X	
パイプロハンマ施工による打込み 陸上施工 H形鋼300 打込長=8.5m	8	本			SK2016-0001 施 1 号	
H形鋼 貨料 H300	92	日			E0016 単 1 号	
H形鋼 整備費 H300	6.3	t			E0017 単 2 号	
クレーンによるH形鋼引抜 引抜長10m以上12m以下 障害なし	8	本			SK207B-0002 施 2 号	
横矢板設置・撤去	32	m2			SK2099-0002 施 3 号	
床掘り 土砂 標準	1,300	m3			SP210030-0002 P 1 号	
安定処理 ベックホリ 混合深さ=1m以下	17	m2			SP211410-0001 P 2 号	
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	610	m3			SP210410-0001 P 3 号	
残土運搬・処分	1	式			X	処:
土砂等運搬 標準 土砂	796	m3			SP210110-0002 P 4 号	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池 (続 き) (,処:) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土処理費 土砂10トンDT (株)エフ・イー(西海市)	796	m3			TH4075	処 R08.07 共通単価 処:
安全	1	式			X	
交通誘導員 交通誘導警備員B	5	日			E0018 単 3 号	
基礎工	1	式			X	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	240	m2			SP221110-0001 P 5 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	7	m2			SP240210-0003 P 6 号	
コンクリート コンクリートポン 車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60	27	m3			SP240010-0001 P 7 号	
躯体工	1	式			X	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	554	m2			SP240210-0004 P 8 号	
鉄筋工 組立 一般構造物	7.8	t			S240750-0002 施 4 号	
鉄筋工 組立 一般構造物	7.2	t			S240750-0003 施 5 号	
止水板 塩ビ製止水板各種	79.5	m			SP224810-0002 P 9 号	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き)						
緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート コンクリートポン 車打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-20(普)W/C55	175	m3			SP240010-0003 P 10 号	
足場支保工	1	式			X	
くさび結合支保 f≦40kN/m2 t ≦120cm	62	空m3			SK2102-0001 施 6 号	
手摺先行型枠組足場	401	掛m2			SK2100-0001 施 7 号	
左官工	1	式			X	
防水モルタル塗り金ゴテ仕上げ 材工共 コンクリート下地 防水材入モルタル使用	602	m2			L0004	建施 夏P329、建築コスト 夏P293
付帯工(材料)	1	式			X	
落とし込み取手 SUS304 H180×W300×φ19	2	個	87,200		L0005	見積
足掛金物 SUS304 FR-6 400×250×φ22	21	本	20,400		L0006	見積
ツイン通気口付人孔蓋 SUS304 BD20-□600×2	1	台	1,289,600		L0007	見積
集水装置 有孔レンガ 240mm×100mm×60mm	10,332	個	517		L0016	見積
ろ過砂利 平均径3～60mm	78	m3	101,000		L0017	見積

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き)						
緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ろ過砂 有効径:0.3～0.45mm 均等係数20以下	143	m3	72,000		L0018	見積
整水版(A)工	12	枚			E0011 単 4 号	
整水版(B)工	4	枚			E0010 単 5 号	
松矢板 L4.0m W0.15m上 t0.03～0.045m	0.03	m3			L0035	建物7月P156 積資7月P237
付帯工(労務)	1	式			X	
落とし込み取手据付工	2	箇所			E0001 単 6 号	
足掛金物据付工	21	箇所			E0002 単 7 号	
かぶせ蓋 人孔蓋600口×2 据付工	1	箇所			E0003 単 8 号	
有効レンガ・コンクリート溝蓋敷詰め工	357	m2			E0012 単 9 号	
ろ過砂利搬入敷均し工	78	m3			E0013 単 10 号	
ろ過砂搬入敷き均し工	143	m3			E0014 単 11 号	
池内配管工(材料)	1	式			X	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き) 緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
パドル付片フランジ管 φ150 L=1.03m GX形挿し口加工 7.5k	1	本	75,500		L0008	管 見積
パドル付片フランジ管 φ150 L=1.00m GX形挿し口加工 7.5k	6	本	74,000		L0009	管 見積
パドル付片フランジ管 φ150 L=0.80m 7.5k	1	本	68,900		L0010	管 見積
パドル付片フランジ管 φ100 L=0.80m 7.5k	6	本	44,100		L0011	管 見積
パドル付フランジ管 φ100 L=0.60m 7.5k	1	本	44,700		L0012	管 見積
フランジ曲管 内面珪矽粉体塗装 φ150×90° 7.5k 形式1	2	個			TW1054	管
フランジ曲管 内面珪矽粉体塗装 φ100×90° 7.5k 形式1	2	個			TW1053	管
らっぱ口 内面珪矽粉体塗装 φ150 7.5k 形式1	8	個			TW6069	管
らっぱ口 内面珪矽粉体塗装 φ100 7.5k 形式1	8	個			TW6068	管
ダクタイル鋳鉄管 K・フランジ形 3類 径75～250 内面珪矽	0.092	t			L0013	管 建物7月P288 積資7月P421
ワトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 120) FCD φ150 0.75Mpa 内外珪矽塗装	4	基			TW5264	管
ワトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 120) FCD φ100 0.75Mpa 内外珪矽塗装	5	基			TW5263	管

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き) 緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ補強金具 φ150	14	個	52,300		L0014	管 見積
フランジ補強金具 φ100	17	個	27,300		L0015	管 見積
開閉台中型 φ50～200 SUS304	9	基			TW5853	
開閉台中間軸 φ32 SUS304	26.8	m			TW5862	
振れ止め金具 SUS304 DCIP φ100用 H500	2	個	51,000		L0030	見積
池内配管工(労務)	1	式			X	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	9.9	m			SJ12070-0003 施 8 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	10.9	m			SJ12070-0002 施 9 号	
フランジ継手 耐震型補強金具設置あり 呼び径150mm パッキンRF φ150	14	口			SJ12110-0001 施 10 号	
フランジ継手 耐震型補強金具設置あり 呼び径100mm パッキンRF φ100	17	口			SJ12110-0002 施 11 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	4	基			SJ12490-0003 施 12 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	5	基			SJ12490-0002 施 13 号	

[illegible]

13

【 第 2 号 明細書(M0002) 】						
場内配管工事						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
場内配管工事	1	式			W	処:
場内配管 (緩速ろ過池流入管①②③④材料)	1	式			X	
GX形 S種 直管 内面珪矽粉体塗装 φ150×5.0	4	本			TW9312	管
GX形 二受丁字管 内面珪矽粉体塗装 φ150×150	2	個			TW9350	管
GX形 曲管 内面珪矽粉体塗装 φ150×90°	1	個			TW9317	管
GX形 継ぎ輪 内面珪矽粉体塗装 φ150	3	個			TW9382	管
ソフトシート仕切弁 GX形 受挿し φ150	2	基			TW9573	管
マルチシート仕切弁 GX形 両受 φ150	1	基	403,500		L0028	管 見積
ボール型伸縮可とう管 GX形 U×U φ150 偏芯200 タイロット付	1	基	1,254,000		L0019	管 見積
GX形 ライナー φ150	1	個			TW9412	管
GX形 G-Linkセクト φ150	10	個			TW9422	管
GX形 接合材料 内面珪矽粉体塗装 φ150	7	個			TW9407	管

14

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)							1 式 当り
場内配管工事 (,処:)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
仕切弁管 H=900 φ50～150 【表示プレート×2】	3	基	51,400		L0021	R8単価×0.771	
場内配管 (緩速ろ過池流入管①②③④労務)	1	式			X		
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	20.7	m			SJ12070-0003 施 8 号		
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	2	口			SJ12145-0001 施 14 号		
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	7	口			SJ12145-0002 施 15 号		
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	10	口			SJ12145-0003 施 16 号		
铸铁管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	7	口			SJ12440-0001 施 17 号		
伸縮可とう管設置(铸铁製) 呼び径150mm U×U	1	基			SJ12100-0001 施 18 号		
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	3	基			SJ12490-0003 施 12 号		
仕切弁管工 H=900	3	箇所			E0007 単 15 号		
管明示シート	23.1	m			SJ12176-0001 施 19 号		
ダクタイル铸铁管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	2	口			SJ12620-0001 施 20 号		

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)							1 式 当り
場内配管工事 (,処:)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径150mm	1.8	m			SJ12670-0001 施 21 号		
スクラップ H4	-0.05	t			L0031	共× 現× 一× 建物7月P795	
場内配管 (浄水池流入管①、③材料)	1	式			X		
GX形 S種 直管 内面珪 矽粉体塗装 φ150×5.0	4	本			TW9312	管	
GX形 二受丁字管 内面珪 矽粉体塗装 φ150×150	1	個			TW9350	管	
GX形 曲管 内面珪 矽粉体塗装 φ150×90°	2	個			TW9317	管	
GX形 継ぎ輪 内面珪 矽粉体塗装 φ150	2	個			TW9382	管	
ソトシール仕切弁 GX形 両受 φ150	1	基			TW9578	管	
ボール型伸縮可とう管 GX形 U×U φ150 偏芯200 タイロット付	1	基	1,254,000		L0019	管 見積	
GX形 ライター φ150	3	個			TW9412	管	
GX形 G-Linkセット φ150	7	個			TW9422	管	
GX形 接合材料 内面珪 矽粉体塗装 φ150	6	個			TW9407	管	

【第2号明細書(M0002)】 (続 き) 場内配管工事 1式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁管 H=2200 φ50～150【表示プレート×2】	1	基	80,400		L0020	R8単価×0.763
場内配管（浄水池流入管①、③労務）	1	式			X	
鋳鉄管吊込み据付（機械力） 呼び径150mm	27.6	m			SJ12070-0003 施 8号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	5	口			SJ12145-0001 施 14号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	6	口			SJ12145-0002 施 15号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	7	口			SJ12145-0003 施 16号	
鋳鉄管切断（エンジンカッター使用） 呼び径150mm	5	口			SJ12440-0001 施 17号	
伸縮可とう管設置（鋳鉄製） 呼び径150mm U×U	1	基			SJ12100-0001 施 18号	
鋳鉄製仕切弁設置（機械力）（縦型） 呼び径150mm	1	基			SJ12490-0003 施 12号	
仕切弁管工 H=2200	1	箇所			E0008 単 16号	
管明示シート	28.9	m			SJ12176-0001 施 19号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断（撤去管） 呼び径150mm（エンジンカッター使用）	2	口			SJ12620-0001 施 20号	

【第2号明細書(M0002)】 (続 き) 場内配管工事 1式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去管吊上げ積込み（鋳鉄管）機械力 呼び径150mm	1.6	m			SJ12670-0001 施 21号	
スクラップ H4	-0.04	t			L0031	共× 現× 一× 建物7月P795
場内配管（浄水池流入管②④材料）	1	式			X	
GX形 S種 直管 内面珪矽粉体塗装 φ200×5.0	8	本			TW9313	管
GX形 二受丁字管 内面珪矽粉体塗装 φ200×200	2	個			TW9353	管
GX形 挿し受片落管 内面珪矽粉体塗装 φ200×150	1	個			TW9378	管
GX形 受挿し片落管 内面珪矽粉体塗装 φ200×150	1	個			TW9374	管
GX形 曲管 内面珪矽粉体塗装 φ200×90°	1	個			TW9318	管
GX形 曲管 内面珪矽粉体塗装 φ200×45°	1	個			TW9323	管
GX形 継ぎ輪 内面珪矽粉体塗装 φ200	2	個			TW9383	管
ボール型伸縮可とう管 GX形 U×S φ200 偏芯200 タイロット付	1	基	1,499,000		L0022	管 見積
GX形 ライフ φ200	3	個			TW9413	管

【 第 2 号 明細書 (M0002) 】 (続 き)							1 式 当り
場内配管工事 (, 処:)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
GX形 G-Linkセツト φ 200	3	個			TW9423	管	
GX形 接合材料 内面珪 矽粉体塗装 φ 200	7	個			TW9408	管	
場内配管 (浄水池流入管②労務)	1	式			X		
鋳鉄管吊込み据付 (機械力) 呼び径200mm	43.1	m			SJ12070-0005 施 22 号		
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	8	口			SJ12145-0008 施 23 号		
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	7	口			SJ12145-0007 施 24 号		
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	3	口			SJ12145-0010 施 25 号		
鋳鉄管切断 (エンジンカッター使用) 呼び径200mm	4	口			SJ12440-0003 施 26 号		
伸縮可とう管設置 (鋳鉄製) 呼び径200mm U×S	1	基			SJ12100-0003 施 27 号		
管明示シート	44.5	m			SJ12176-0001 施 19 号		
場内配管 (緩速ろ過池流出管①②材料)	1	式			X		
GX形 S種 直管 内面珪 矽粉体塗装 φ 150×5.0	2	本			TW9312	管	

【 第 2 号 明細書 (M0002) 】 (続 き)							1 式 当り
場内配管工事 (, 処:)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
GX形 曲管 内面珪 矽粉体塗装 φ 150×90°	2	個			TW9317	管	
GX形 両受短管 内面珪 矽粉体塗装 φ 150	2	個			TW9387	管	
GX形 ライフ φ 150	2	個			TW9412	管	
GX形 G-Linkセツト φ 150	2	個			TW9422	管	
GX形 接合材料 内面珪 矽粉体塗装 φ 150	4	個			TW9407	管	
場内配管 (緩速ろ過池流出管労務)	1	式			X		
鋳鉄管吊込み据付 (機械力) 呼び径150mm	2.7	m			SJ12070-0003 施 8 号		
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	2	口			SJ12145-0001 施 14 号		
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	4	口			SJ12145-0002 施 15 号		
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	2	口			SJ12145-0003 施 16 号		
鋳鉄管切断 (エンジンカッター使用) 呼び径150mm	2	口			SJ12440-0001 施 17 号		
管明示シート	2.7	m			SJ12176-0001 施 19 号		

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き) 場内配管工事 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
場内配管（緩速ろ過池排水管材）	1	式			X	
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管 HI φ100×4.0	7	本			TW4961	管
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管 HI φ150×4.0	8	本			TW4963	管
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 エルボ HI φ100×90°	7	個			TW4983	管
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 エルボ HI φ150×90°	2	個			TW4985	管
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 チズ HI φ100×100	4	個			TW5009	管
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 チズ HI φ150×150	1	個			TW5010	管
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 径違チズ HI φ150×100	2	個			TW5032	管
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 ソケット HI φ100	4	個			TW5045	管
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 ソケット HI φ150	5	個			TW5046	管
VCソイントFCD φ100×100 （離防舍）内面球樹脂脂粉体塗装	6	個			TW5192	管
VCソイントFCD φ150×150 （離防舍）内面球樹脂脂粉体塗装	3	個			TW5193	管

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き) 場内配管工事 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
場内配管（緩速ろ過池排水管労務）	1	式			X	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	25.8	m			SJ12340-0001 施 28 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	30.3	m			SJ12340-0003 施 29 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径100mm	34	口			SJ12350-0001 施 30 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径150mm	21	口			SJ12350-0003 施 31 号	
メカニカル継手 100mm K形	6	口			SJ12090-0001 施 32 号	
メカニカル継手 150mm K形	3	口			SJ12090-0002 施 33 号	
メカニカル継手 100mm K形	6	口			SJ12090-0003 施 34 号	
メカニカル継手 150mm K形	3	口			SJ12090-0004 施 35 号	
管明示シート	56.1	m			SJ12176-0001 施 19 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm（エンジンカッター使用）	2	口			SJ12620-0001 施 20 号	
撤去管吊上げ積込み（鋳鉄管）機械力 呼び径150mm	1	m			SJ12670-0001 施 21 号	

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)						
場内配管工事 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スクラップ H4	-0.03	t			L0031	共× 現× ー× 建物7月P795
土工事 (緩速ろ過池流入管①、③) 土工(2)	1	式			X	
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	4	m3			E0006 単 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm	0.8	m3			SJ31002-0003 施 36 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	3	m3			SJ31002-0004 施 37 号	
土工事 (緩速ろ過池流入管④) 土工(12)	1	式			X	
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	1	m3			E0006 単 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm	0.3	m3			SJ31002-0003 施 36 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			SJ31002-0004 施 37 号	
土工事 (浄水池流入管①) 土工(3)	1	式			X	
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	130	m3			E0006 単 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm	5	m3			SJ31002-0003 施 36 号	

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)						
場内配管工事 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	120	m3			SJ31002-0004 施 37 号	
土工事 (浄水池流入管③) 土工(4)	1	式			X	
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	8	m3			E0006 単 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm	0.3	m3			SJ31002-0003 施 36 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	7	m3			SJ31002-0004 施 37 号	
土工事 (浄水池流入管②、④) 土工(6)	1	式			X	
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	99	m3			E0006 単 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm	4	m3			SJ31002-0003 施 36 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	94	m3			SJ31002-0004 施 37 号	
土工事 (緩速ろ過池排水管①、②) 土工(10)	1	式			X	
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	170	m3			E0006 単 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm	8	m3			SJ31002-0003 施 36 号	

【 第 2 号 明細書(M0002) 】		(続 き)		1 式 当り		
場内配管工事		(, 処:)				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	160	m3			SJ31002-0004 施 37 号	
土工事 (緩速ろ過池排水管③) 土工(8)	1	式			X	
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	9	m3			E0006 単 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm	0.4	m3			SJ31002-0003 施 36 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	9	m3			SJ31002-0004 施 37 号	
土工事 (緩速ろ過池排水管④) 土工(11)	1	式			X	
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	6	m3			E0006 単 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm	0.3	m3			SJ31002-0003 施 36 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	5	m3			SJ31002-0004 施 37 号	
残土運搬・処分	1	式			X	処:
発生土運搬費 タンクトラック4t積級 運搬距離6.6km	20	m3			SJ31006-0002 施 38 号	
残土処理費 土砂4トンDT (株)エフ・イー(西海市)	20	m3			TH4375	処 R08.07 共通単価 処:

25

[illegible]

26

【 第 3 号 明細書 (M0004) 】 仮設配管工 緩速ろ池流入仮設 (, 処:) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設配管工	1	式			W	処:
場内配管 (緩速ろ過池仮設流入管材料)	1	式			X	
VCｼﾞｮｲﾝﾄFCD φ150×150 (離防含)内面ﾎﾟﾘｴﾁﾔﾅｰ樹脂粉体塗装	3	個			TW5193	管
水道用硬質塩化ビニール管 直管 VP φ150×5.0	7	本			L0024	管 建物7月P688 積資7月P815
水道用硬質塩化ビニール管継手 ﾎﾚﾎﾞ HIVP・TS φ150×45°	6	個			L0026	管 建物7月P692
水道用硬質塩化ビニール管継手 ﾎﾚﾎﾞ VP・TS φ150×90°	2	個			TW4746	管
水道用硬質塩化ビニール管継手 ｵｰｽ VP・TS φ150×150	1	個			TW4775	管
水道用硬質塩化ビニール管継手 ﾖｹｯﾄ VP・TS φ150	3	個			TW4812	管
AVｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ HI-PVC φ150 ｷｬｯﾌﾟ 式	1	基			TW5353	管
水道用硬質塩化ビニール管継手 TSﾌﾗﾝｼﾞ φ150 7.5k 上水F	2	個	7,300		L0036	管 R8単価×0.523
仕切弁筐 材料支給 H=150 φ50～150	1	基	0		L0025	支給品
場内配管 (緩速ろ過池仮設流入管労務)	1	式			X	

【 第 3 号 明細書 (M0004) 】 仮設配管工 緩速ろ池流入仮設 (続 き) (, 処:) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニール管据付工 呼び径150mm	31.9	m			SJ12340-0003 施 29 号	
硬質塩化ビニール管T S継手工 呼び径150mm	27	口			SJ12350-0003 施 31 号	
メカニカル継手 150mm K形	3	口			SJ12090-0002 施 33 号	
メカニカル継手 150mm K形	3	口			SJ12090-0004 施 35 号	
フランジ継手 呼び径150mm ﾎﾞｯｷﾝRF φ150	2	口			SJ12110-0003 施 39 号	
合成樹脂製弁設置(人力) 呼び径150mm	1	基			SJ12530-0001 施 40 号	
仕切弁筐工 H=150	1	箇所			E0009 単 18 号	
場内配管 (仮設排水材料)	1	式			X	
水道用硬質塩化ビニール管 直管 VP φ75×5.0	4	本			L0029	管 建物7月P688 積資7月P815
水道用硬質塩化ビニール管継手 ﾎﾚﾎﾞ VP・TS φ75×90°	3	個			TW4744	管
水道用硬質塩化ビニール管継手 ﾖｹｯﾄ VP・TS φ75	2	個			TW4810	管
場内配管 (仮設排水労務)	1	式			X	

【 第 3 号 明細書(M0004) 】 (続 き)							1 式 当り
仮設配管工 緩速ろ池流入仮設							
(, 処:							)
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	16.6	m			SJ12340-0002 施 41 号		
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径75mm	10	口			SJ12350-0002 施 42 号		
土工事 (緩速ろ過池仮設流入管①) 土工(1)	1	式			X		
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	14	m3			E0006 単 17 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm	4	m3			SJ31002-0003 施 36 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	10	m3			SJ31002-0004 施 37 号		
土工事 (緩速ろ過池仮設流入管②) 土工(4)	1	式			X		
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	6	m3			E0006 単 17 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm	3	m3			SJ31002-0003 施 36 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	3	m3			SJ31002-0004 施 37 号		
土工事 (仮設排水管)	1	式			X		
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	7	m3			E0006 単 17 号		

【 第 3 号 明細書(M0004) 】 (続 き)							1 式 当り
仮設配管工 緩速ろ池流入仮設							
(, 処:							)
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm	3	m3			SJ31002-0003 施 36 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	5	m3			SJ31002-0004 施 37 号		
残土運搬・処分	1	式			X		処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.6km	9	m3			SJ31006-0002 施 38 号		
残土処理費 土砂4トンDT (株)エフ・イー(西海市)	9	m3			TH4375		処 R08.07 共通単価 処:
計					P0000001		