

## 下水処理施設一覽表

	大瀬戸町	大瀬戸町	大瀬戸町
事業名	農業集落排水事業	農業集落排水事業	農業集落排水事業
施設名	柳地区農業集落排水処理施設	多以良地区農業集落排水処理施設	雪浦地区農業集落排水処理施設
地区名	柳地区	多以良地区	雪浦地区
住所	大瀬戸町多以良外郷2367-1	大瀬戸町多以良内郷2473-1	大瀬戸町雪浦上郷272-2
処理方法	沈殿分離槽・接触ばっ気方式	連続流入間欠ばっ気方式	連続流入間欠ばっ気方式
事業計画区域	/		
面積	7.0ha	20.6ha	14ha
計画人口	290人	1140人	1,160人
区域内人口(H30.3.31)	132人	467人	590人
水洗化人口(H30.3.31)	131人	449人	504人
水洗化率	99.24%	96.15%	85.42%
着工年月日	平成4年4月1日	平成8年4月1日	平成12年3月28日
完了年月日	平成7年3月31日	平成13年10月31日	平成16年3月26日
供用開始年月日	平成7年4月1日	平成13年2月1日	平成16年2月1日
施設写真			

下水処理施設一覽表

	西彼町	西彼町	西彼町	西彼町
事業名	農業集落排水事業	農業集落排水事業	農業集落排水緊急整備事業	農業集落排水事業
施設名	皆割石地区農業集落排水処理施設	平原地区農業集落排水処理施設	亀浦・風早地区農業集落排水処理施設	小迎地区農業集落排水処理施設
地区名	皆割石地区	平原地区	亀浦・風早地区	小迎地区
住所	西彼町八木原郷850-8	西彼町平原郷1081-4	西彼町亀浦郷1705-2	西彼町小迎郷2290-2
処理方法	沈殿分離層前置型接触ばっ気方式	沈殿分離層前置型接触ばっ気方式	連続流入間欠ばっ気方式	連続流入間欠ばっ気方式
事業計画区域	/			
面積	5.2ha	26.0ha	21.8ha	34.9ha
計画人口	290人	320人	980人	1950人
区域内人口(H30.3.31)	152人	212人	614人	1035人
水洗化人口(H30.3.31)	137人	196人	444人	800人
水洗化率	90.13%	92.45%	72.31%	77.29%
着工年月日	平成6年4月1日	平成4年4月1日	平成12年3月15日	平成8年4月1日
完了年月日	平成10年2月28日	平成8年3月31日	平成15年2月28日	平成14年3月29日
供用開始年月日	平成10年3月1日	平成8年4月1日	平成13年4月1日	平成13年4月1日
施設写真				

## 下水処理施設一覽表

	西海町	西海町	西海町
事業名	農業集落排水事業	農業集落排水事業	農業集落排水緊急整備事業
施設名	川内・水浦地区農業集落排水処理施設	太田和地区農業集落排水処理施設	横瀬地区農業集落排水処理施設
地区名	川内・水浦地区	太田和地区	横瀬地区
住所	西海町水浦郷545	西海町太田和郷3921-1	西海町横瀬郷3543
処理方法	回分式活性汚泥法	回分式活性汚泥法	回分式活性汚泥法
事業計画区域	/		
面積	36.1ha	55.7ha	54.4ha
計画人口	1,950人	1,510人	1,560人
区域内人口(H30.3.31)	1,331人	956人	1,114人
水洗化人口(H30.3.31)	1,156人	780人	919人
水洗化率	86.85%	81.59%	82.50%
着工年月日	平成5年4月1日	平成6年4月1日	平成7年4月1日
完了年月日	平成10年3月31日	平成11年3月31日	平成12年3月31日
供用開始年月日	平成10年4月1日	平成11年1月1日	平成11年11月1日
施設写真			